

## ประมาณราคาวัสดุ

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอยเข้าประปาเขาวงกต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัยภู้าหวายกำหนด

งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.- (สามแสนบาทถ้วน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

ประมาณราคาโดย นายอุทิศ อุปโท นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑.	งานเคลียร์ริ่ง	๖๐๐	ตร.ม.	-	-	-	๖.-	๓,๖๐๐.-	๓๖,๗๕๐.-	-
๒.	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	๖๐๐	ลบ.ม.				๑๘.-	๑๐,๘๐๐.-	๑๐,๘๐๐.-	
๒.	งานเสริมหินคลุกบดอัดแน่น	๑๒๐	ลบ.ม.	๓๗๔.-	๔๔,๘๘๐.-	-	-	-	๔๔,๘๘๐.-	-
๓.	งานพายุโคเคิซ	๖๐๐	ตร.ม.	๒๕.-	๑๕,๐๐๐.-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.-	-
๔.	งานปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๖๐๐	ตร.ม.	๒๑๐.-	๑๒๖,๐๐๐.-	-	-	-	๑๒๖,๐๐๐.-	-
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง									๒๓๓,๒๕๐.-	-
ค่า FACTOR ( F ) ๑.๓๖๒๔									๘๓,๘๐๑.-	๓๗
รวมประมาณการก่อสร้าง									๓๑๗,๐๕๑.-	๗๔
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย									-	-
รวมประมาณการทั้งสิ้น (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)									๓๑๗,๐๕๑.-	๗๔
สามารถก่อสร้างได้ในราคา (สามแสนบาทถ้วน)									๓๐๐,๐๐๐.-	-

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอุทิศ อุปโท)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้แทน/ผู้ตรวจ

(นายประสาน รัตนบุปผา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....พิจารณาเห็นชอบ

(นายสุชาติ อุ่นชู)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านชัยภู้าหวาย

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายวิเชียร สบายจิตร)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัยภู้าหวาย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายจักรวาล สระทองอ่อน)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัยภู้าหวาย