

## ประมาณราคากำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ทบ ๐.๑๕ เมตร เนื่องจากไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านซำภูป่าหวายกำหนด

งบประมาณทั้งสิ้น ๘๗๐,๐๐๐.- (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย นายอุทิศ อุปโท นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			จำนวนเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานเคลือบสี	๑๕๐๐	ตร.ม.	-	-	-	๖.-	๙,๐๐๐.-	-	๙,๐๐๐.-	-
๒	ทรายรองพื้น	๗๕	ลบ.ม.	๔๕๐.-	๓๓,๗๕๐.-	-	๑๕๐.-	๑๑,๒๕๐.-	-	๔๕,๐๐๐.-	-
๓	คอนกรีต ๑๖:๔	๒๒๕	ลบ.ม.	๑,๗๕๐.-	๓๙๓,๗๕๐.-	-	๓๕๐.-	๗๘,๗๕๐.-	-	๔๗๒,๕๐๐.-	-
๔	เหล็กวงรี ๔ มม.	๑๕๐๐	ตร.ม.	๓๒.-	๔๘,๐๐๐.-	-	-	-	-	๔๘,๐๐๐.-	-
๕	เหล็กเสริม ๑๕ มม.	๓๐๐	กก.	๓๙.-	๑๑,๗๐๐.-	-	-	-	-	๑๑,๗๐๐.-	-
๖	งานไม้แบบ	๖๕	ลบ.ฟ.	๓๕๐.-	๒๒,๗๕๐.-	-	-	-	-	๒๒,๗๕๐.-	-
๗	ไม้โครงยึดแบบ	๔๕	ลบ.ฟ.	๒๕๐.-	๑๑,๒๕๐.-	-	-	-	-	๑๑,๒๕๐.-	-
๘	ตะปู ๓ นิ้ว ๒.๕๐ นิ้ว	๒๐	กก.	๔๐.-	๘๐๐.-	-	-	-	-	๘๐๐.-	-
๙	หินคลุกเสริมไหล่ทางพร้อมปรับระดับพื้นที่ลาดบดอัด	๒๑๐	ลบ.ม.	๓๒๐.-	๖๗,๐๐๐.-	-	-	-	-	๖๗,๐๐๐.-	-
๑๐.	ขยงมะตอยสำเร็จรูป	๓๐	กก.	๑๑๐.-	๓,๓๐๐.-	-	-	-	-	๓,๓๐๐.-	-
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง										๖๘๔,๐๐๓.-	-
ค่า FACTOR ( F ) ๑.๒๗๒๖										๑๘๖,๔๕๙.-	๑๒
รวมประมาณการก่อสร้าง										๘๗๐,๔๖๒.-	๑๒
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย										-	-
รวมประมาณการทั้งสิ้น (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบสองบาทสิบสองสตางค์)										๘๗๐,๔๖๒.-	๑๒
สามารถก่อสร้างได้ในราคา (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)										๘๗๐,๐๐๐.-	-

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
(นายอุทิศ อุปโท)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พิจารณาเห็นชอบ  
(นายสุชาติ อุ่นชู)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านซำภูป่าหวาย

ลงชื่อ.....ผู้ทวน/ผู้ตรวจ  
(นายประสาน รัตนบุผา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ  
(นายวิเชียร สบายจิตร)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านซำภูป่าหวาย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นายจักราวุธ สระทองอ่อน)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซำภูป่าหวาย